СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор
ООО «ЭС-Энергия»

_____Г.Г. Мартиросов _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 2-30-8-3

Ремонт мест МОП по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 30, корп. 8, подъезд № 3

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 752203.22 руб.

Средства на оплату труда 241792.41 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **январь 2019 г.** инд. «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Ремонт лифтового холла 1 этажа с 1-го по 15-й этаж									
1	ТСНБр 61-02-07	Расшивка стен	100 м2	0.1	3184.33			579ТР			
		Зарплата			2023.18	1	202.32		27.29	5521.26	
		Эксплуатация машин			20.94	1	2.09		12.43	26.03	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.05	1	0.91		27.29	24.7	
		Материальные ресурсы			1140.21	1	114.02		6.5	741.14	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		111.77			3050.27	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		91.45			2495.68	
		Затраты труда	чел.-час.	228.35		1					22.84
							521.66			11834.38	22.84
2	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка стен	100 м2	0.1	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	13.11		27.29	357.83	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.37		9.95	3.64	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.02		27.29	0.48	
		Материальные ресурсы			402.49	1	40.25		3.6	144.9	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		8.66			236.49	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		5.52			150.49	
		Затраты труда	чел.-час.	11.99		1.15					1.38
							67.91			893.35	1.38
3	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен	100 м2	7.9	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	2070.74		27.29	56510.61	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	89.17		9.75	869.42	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	1.38		27.29	37.73	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	8358.83		3.27	27333.38	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		1367.6			37321.9	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		870.29			23750.3	
		Затраты труда	чел.-час.	25.41		1.15					230.85
							12756.64			145785.61	230.85
4	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.4977	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-7704.9		3.28	-25272.07	
							-7704.9			-25272.07	0
5	Цена поставщика	Краска водоэмульсионная интерьерная, колеруемая	кг	264.65	191.7						
		Материальные ресурсы			191.7	1	50733.41		1	50733.41	
							50733.41			50733.41	0
6	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	158	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	7381.76		1.16	8562.84	
							7381.76			8562.84	0
7	ТСНБр 61-04-07 прим.	Заделка трещин в потолках	100 м2	0.065	3823.41			597ТР			
		Зарплата			2603.72	1	169.24		27.29	4618.61	
		Эксплуатация машин			22.51	1	1.46		12.43	18.19	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.72	1	0.63		27.29	17.24	
		Материальные ресурсы			1197.18	1	77.82		6.5	505.81	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		93.43			2549.71	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		76.44			2086.13	
		Затраты труда	чел.-час.	290.27		1					18.87
							418.4			9778.45	18.87
8	ТСНБ 15-04-027-06	Шпатлевка потолка	100 м2	0.065	571.91			5989ТС			
		Зарплата			156.92	1.15	11.73		27.29	320.11	
		Эксплуатация машин			3.8	1.25	0.31		9.88	3.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.31	
		Материальные ресурсы			411.19	1	26.73		3.67	98.09	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		7.75			211.47	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		4.93			134.57	
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					1.07
							51.45			767.29	1.07
9	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков	100 м2	1.63	1418.68			5906ТС			
		Зарплата			256.54	1.15	480.88		27.29	13123.33	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	18.4		9.75	179.39	
		в т.ч. зарплата			0.14	1.25	0.29		27.29	7.78	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машинистов									
		Материальные ресурсы			1153.11	1	1879.57		3.27	6146.19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		317.57			8666.54	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		202.09			5515.07	
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1.15					53.61
							2898.52			33630.51	53.61
10	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.11247	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-1741.15		3.28	-5710.97	
							-1741.15			-5710.97	0
11	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.11247	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	2551.43		6.5	16584.32	
							2551.43			16584.32	0
12	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	32.6	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	1523.07		1.16	1766.76	
							1523.07			1766.76	0
13	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов	100 м2	0.19	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	30.83		27.29	841.23	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		17.26			471.09	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		13.87			378.55	
		Затраты труда	чел.-час.	20.8		1					3.95
							61.96			1690.87	3.95
14	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка откосов	100 м2	0.19	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	24.91		27.29	679.89	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.7		9.95	6.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.03		27.29	0.91	
		Материальные ресурсы			402.49	1	76.47		3.6	275.3	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		16.46			449.32	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		10.47			285.93	
		Затраты труда	чел.-час.	11.99		1.15					2.62
							129.02			1697.37	2.62
15	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов	100 м2	0.75	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	196.59		27.29	5364.93	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	8.47		9.75	82.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.13		27.29	3.58	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	793.56		3.27	2594.94	
		Накладные	%		66		129.84			3543.21	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		расходы от ФОТ			(105%*0.9 *0.7)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		82.63			2254.77	
		Затраты труда	чел.-час.	25.41		1.15					21.92
							1211.07			13840.41	21.92
16	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.04725	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-731.48		3.28	-2399.25	
							-731.48			-2399.25	0
17	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.04725	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	1071.89		6.5	6967.27	
							1071.89			6967.27	0
18	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	15	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	700.8		1.16	812.93	
							700.8			812.93	0
19	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами сапожка	100 м2	0.7	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	372.44		27.29	10163.92	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	8.66		9.75	84.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.12		27.29	3.34	
		Материальные ресурсы			987.47	1	691.23		3.59	2481.51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		245.89			6710.4	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		156.48			4270.25	
		Затраты труда	чел.-час.	51.01		1.15					41.06
							1474.7			23710.54	41.06
20	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей труб ЦО	100 м2	0.075	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	54.3		27.29	1481.91	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.27		9.95	2.73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.36	
		Материальные ресурсы			474.93	1	35.62		4.49	159.93	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		35.85			978.3	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		22.82			622.55	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					6.13
							148.86			3245.42	6.13
21	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ствола мусоропровода	100 м2	0.4	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	289.61		27.29	7903.5	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.47		9.95	14.58	
		в т.ч. зарплата			0.14	1.25	0.07		27.29	1.91	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машинистов									
		Материальные ресурсы			474.93	1	189.97		4.49	852.97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		191.19			5217.57	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		121.67			3320.27	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					32.69
							793.9			17308.88	32.69
22	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей клапана мусоропровода	100 м2	0.2	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	144.81		27.29	3951.75	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.73		9.95	7.29	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.04		27.29	0.96	
		Материальные ресурсы			474.93	1	94.99		4.49	426.49	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		95.59			2608.78	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		60.83			1660.13	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					16.34
							396.95			8654.44	16.34
23	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток на окнах	100 м2	0.5	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	362.01		27.29	9879.37	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.83		9.95	18.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.09		27.29	2.39	
		Материальные ресурсы			474.93	1	237.47		4.49	1066.22	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		238.99			6521.96	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		152.09			4150.33	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					40.86
							992.38			21636.1	40.86
ИТОГО по разделу: Ремонт лифтового холла 1 этажа с 1-го по 15-й этаж							75708.25			346518.86	494.19
		Ремонт лестницы с 1-го по 15-й этажи									
24	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	0.065	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	10.55		27.29	287.79	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		5.91			161.16	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		4.75			129.51	
		Затраты труда	чел.-час.	20.8		1					1.35
							21.2			578.46	1.35
25	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка стен	100 м2	0.065	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	8.52		27.29	232.59	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.24		9.95	2.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.31	
		Материальные			402.49	1	26.16		3.6	94.18	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		5.64			153.71	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		3.58			97.82	
		Затраты труда	чел.-час.	11.99		1.15					0.9
							44.14			580.68	0.9
26	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен	100 м2	6.4	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	1677.56		27.29	45780.74	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	72.24		9.75	704.34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	1.12		27.29	30.56	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	6771.71		3.27	22143.5	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		1107.93			30235.46	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		705.05			19240.75	
		Затраты труда	чел.-час.	25.41		1.15					187.02
							10334.5			118104.79	187.02
27	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.4032	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-6241.94		3.28	-20473.57	
							-6241.94			-20473.57	0
28	Цена поставщика	Краска водоэмульсионная интерьерная, колеруемая	кг	214.4	191.7						
		Материальные ресурсы			191.7	1	41100.48		1	41100.48	
							41100.48			41100.48	0
29	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	128	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	5980.16		1.16	6936.99	
							5980.16			6936.99	0
30	ТСНБр 61-04-07 прим.	Заделка трещин в потолках	100 м2	0.04	3823.41			597ТР			
		Зарплата			2603.72	1	104.15		27.29	2842.22	
		Эксплуатация машин			22.51	1	0.9		12.43	11.19	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.72	1	0.39		27.29	10.61	
		Материальные ресурсы			1197.18	1	47.89		6.5	311.27	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		57.49			1569.06	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		47.04			1283.77	
		Затраты труда	чел.-час.	290.27		1					11.61
							257.47			6017.51	11.61
31	ТСНБ 15-04-027-06	Шпатлевка потолка	100 м2	0.04	571.91			5989ТС			
		Зарплата			156.92	1.15	7.22		27.29	196.99	
		Эксплуатация машин			3.8	1.25	0.19		9.88	1.88	
		в т.ч. зарплата			0.14	1.25	0.01		27.29	0.19	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машинистов									
		Материальные ресурсы			411.19	1	16.45		3.67	60.36	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		4.76			130.14	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		3.03			82.81	
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					0.66
							31.66			472.18	0.66
32	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков	100 м2	3.8	1418.68			5906ТС			
		Зарплата			256.54	1.15	1121.08		27.29	30594.27	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	42.89		9.75	418.2	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.67		27.29	18.15	
		Материальные ресурсы			1153.11	1	4381.82		3.27	14328.54	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		740.35			20204.2	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		471.13			12857.21	
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1.15					124.98
							6757.27			78402.42	124.98
33	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.2622	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-4059.12		3.28	-13313.92	
							-4059.12			-13313.92	0
34	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.2622	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	5948.13		6.5	38662.83	
							5948.13			38662.83	0
35	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	76	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	3550.72		1.16	4118.84	
							3550.72			4118.84	0
36	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов	100 м2	0.065	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	10.55		27.29	287.79	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		5.91			161.16	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		4.75			129.51	
		Затраты труда	чел.-час.	20.8		1					1.35
							21.2			578.46	1.35
37	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка откосов	100 м2	0.065	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	8.52		27.29	232.59	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.24		9.95	2.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.31	
		Материальные ресурсы			402.49	1	26.16		3.6	94.18	
		Накладные	%		66		5.64			153.71	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		расходы от ФОТ			(105%*0.9 *0.7)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		3.58			97.82	
		Затраты труда	чел.-час.	11.99		1.15					0.9
							44.14			580.68	0.9
38	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов	100 м2	0.2	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	52.42		27.29	1430.65	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	2.26		9.75	22.01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.04		27.29	0.96	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	211.62		3.27	691.98	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		34.62			944.86	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		22.03			601.27	
		Затраты труда	чел.-час.	25.41		1.15					5.84
							322.95			3690.77	5.84
39	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.0126	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-195.06		3.28	-639.8	
							-195.06			-639.8	0
40	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.0126	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	285.84		6.5	1857.94	
							285.84			1857.94	0
41	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	186.88		1.16	216.78	
							186.88			216.78	0
42	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами сапожка	100 м2	0.88	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	468.21		27.29	12777.5	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	10.89		9.75	106.18	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.15		27.29	4.2	
		Материальные ресурсы			987.47	1	868.97		3.59	3119.62	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		309.12			8435.92	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		196.71			5368.32	
		Затраты труда	чел.-час.	51.01		1.15					51.62
							1853.91			29807.54	51.62
43	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей труб ЦО	100 м2	0.07	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	50.68		27.29	1383.11	
		Эксплуатация			2.93	1.25	0.26		9.95	2.55	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машин									
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.33	
		Материальные ресурсы			474.93	1	33.25		4.49	149.27	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		33.46			913.07	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		21.3			581.05	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					5.72
							138.93			3029.05	5.72
44	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ствола мусоропровода	100 м2	0.32	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	231.69		27.29	6322.8	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.17		9.95	11.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.06		27.29	1.53	
		Материальные ресурсы			474.93	1	151.98		4.49	682.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		152.95			4174.06	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		97.33			2656.21	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					26.15
							635.12			13847.11	26.15
45	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами балясины	100 м2	0.88	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	468.21		27.29	12777.5	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	10.89		9.75	106.18	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.15		27.29	4.2	
		Материальные ресурсы			987.47	1	868.97		3.59	3119.62	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		309.12			8435.92	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		196.71			5368.32	
		Затраты труда	чел.-час.	51.01		1.15					51.62
							1853.91			29807.54	51.62
46	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток на окнах	100 м2	0.3	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	217.21		27.29	5927.62	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.1		9.95	10.93	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.05		27.29	1.43	
		Материальные ресурсы			474.93	1	142.48		4.49	639.73	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		143.39			3913.18	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		91.25			2490.2	
		Затраты труда	чел.-час.	71.06		1.15					24.52

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
							595.43			12981.66	24.52
ИТОГО по разделу: Ремонт лестницы с 1-го по 15-й этажи							69467.92			356945.42	494.24
		ИТОГО по смете					145176.17			703464.28	988.43
		В том числе									
		Заработная плата основных рабочих					8860.09			241792.41	
		Эксплуатация машин					277.2			2716.32	
		в т.ч. заработная плата машинистов					6.4			174.47	
		Материалы					126504.91			198773.31	
		Накладные расходы					5794.15			158122.66	
		Сметная прибыль					3739.78			102059.64	
НДС от суммы ЭМ: (2716.32-174.47)х0,2										508.37	
НДС от суммы материалов: 198773.31х0,2										39754.66	
НДС от суммы НР: 158122.66х0,1712х0,2										5414.12	
НДС от суммы СП: 102059.64х0,15х0,2										3061.79	
Общая сумма НДС при УСН										48738.94	
Всего по смете										752203.22	

Составил: _____

Проверил _____