СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор
ООО «ЭС-Энергия»

_____Г.Г. Мартиросов _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 2-30-8-2

Ремонт мест МОП по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 30, корп. 8, подъезд № 2

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 610255.71 руб.

Средства на оплату труда 197448.52 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **январь 2019 г.** инд. «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		Ремонт лифтового холла 1 этажа с 1-го по 12-й этаж									
1	ТСНБр 61-02-07	Расшивка стен	100 м2	0.08	3184.33			579ТР			
		Зарплата			2023.18	1	161.85		27.29	4417.01	
		Эксплуатация машин			20.94	1	1.68		12.43	20.82	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.05	1	0.72		27.29	19.76	
		Материальные ресурсы			1140.21	1	91.22		6.5	592.91	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		89.42			2440.22	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		73.16			1996.54	
		Затраты труда	ч-ч	228.35		1					18.27
							417.32			9467.5	18.27
2	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка стен	100 м2	0.08	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	10.49		27.29	286.27	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.29		9.95	2.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.38	
		Материальные ресурсы			402.49	1	32.2		3.6	115.92	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		6.93			189.19	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		4.42			120.39	
		Затраты труда	ч-ч	11.99		1.15					1.1
							54.33			714.68	1.1
3	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен	100 м2	6.3	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	1651.35		27.29	45065.42	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	71.11		9.75	693.33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	1.1		27.29	30.09	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	6665.9		3.27	21797.51	
		Накладные	%		66		1090.62			29763.04	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		расходы от ФОТ			(105%*0.9 *0.7)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		694.03			18940.12	
		Затраты труда	ч-ч	25.41		1.15					184.1
							10173.02			116259.41	184.1
4	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.3969	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-6144.41		3.28	-20153.67	
							-6144.41			-20153.67	0
5	Цена поставщика	Краска водоэмульсионная интерьерная, колеруемая	кг	211.05	191.7						
		Материальные ресурсы			191.7	1	40458.29		1	40458.29	
							40458.29			40458.29	0
6	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	126	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	5886.72		1.16	6828.6	
							5886.72			6828.6	0
7	ТСНБр 61-04-07 прим.	Заделка трещин в потолках	100 м2	0.05	3823.41			597ТР			
		Зарплата			2603.72	1	130.19		27.29	3552.78	
		Эксплуатация машин			22.51	1	1.13		12.43	13.99	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.72	1	0.49		27.29	13.26	
		Материальные ресурсы			1197.18	1	59.86		6.5	389.08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		71.87			1961.32	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		58.8			1604.72	
		Затраты труда	ч-ч	290.27		1					14.51
							321.84			7521.89	14.51
8	ТСНБ 15-04-027-06	Шпатлевка потолка	100 м2	0.05	571.91			5989ТС			
		Зарплата			156.92	1.15	9.02		27.29	246.23	
		Эксплуатация машин			3.8	1.25	0.24		9.88	2.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.24	
		Материальные ресурсы			411.19	1	20.56		3.67	75.45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		5.97			162.68	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		3.79			103.52	
		Затраты труда	ч-ч	16.5		1					0.83
							39.57			590.23	0.83
9	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков	100 м2	1.3	1418.68			5906ТС			
		Зарплата			256.54	1.15	383.53		27.29	10466.46	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	14.67		9.75	143.07	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.23		27.29	6.21	
		Материальные ресурсы			1153.11	1	1499.04		3.27	4901.87	
		Накладные	%		66		253.28			6911.96	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		расходы от ФОТ			(105%*0.9 *0.7)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		161.18			4398.52	
		Затраты труда	ч-ч	28.6		1.15					42.76
							2311.7			26821.88	42.76
10	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.0897	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-1388.65		3.28	-4554.76	
							-1388.65			-4554.76	0
11	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.0897	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	2034.89		6.5	13226.76	
							2034.89			13226.76	0
12	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	26	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	1214.72		1.16	1409.08	
							1214.72			1409.08	0
13	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов	100 м2	0.15	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	24.34		27.29	664.13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		13.63			371.91	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		10.95			298.86	
		Затраты труда	ч-ч	20.8		1					3.12
							48.92			1334.9	3.12
14	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка откосов	100 м2	0.15	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	19.67		27.29	536.75	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.55		9.95	5.47	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.03		27.29	0.72	
		Материальные ресурсы			402.49	1	60.37		3.6	217.34	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		13			354.73	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		8.27			225.74	
		Затраты труда	ч-ч	11.99		1.15					2.07
							101.86			1340.03	2.07
15	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов	100 м2	0.6	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	157.27		27.29	4291.94	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	6.77		9.75	66.03	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.11		27.29	2.87	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	634.85		3.27	2075.95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		103.87			2834.57	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		66.09			1803.82	
		Затраты труда	ч-ч	25.41		1.15					17.53
							968.86			11072.32	17.53

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
16	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.0378	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-585.18		3.28	-1919.4	
							-585.18			-1919.4	0
17	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.0378	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	857.51		6.5	5573.82	
							857.51			5573.82	0
18	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	12	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	560.64		1.16	650.34	
							560.64			650.34	0
19	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами сапожка	100 м2	0.55	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	292.63		27.29	7985.94	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	6.81		9.75	66.36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.1		27.29	2.63	
		Материальные ресурсы			987.47	1	543.11		3.59	1949.76	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		193.2			5272.45	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		122.95			3355.19	
		Затраты труда	ч-ч	51.01		1.15					32.26
							1158.69			18629.71	32.26
20	ТСНБ 15-04-025-04	Окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0.4	1530.34			5967ТС			
		Зарплата			841.06	1.15	386.89		27.29	10558.16	
		Эксплуатация машин			8.16	1.25	4.08		9.76	39.82	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.07		27.29	1.91	
		Материальные ресурсы			681.12	1	272.45		3.87	1054.37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		255.4			6969.65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		162.52			4435.23	
		Затраты труда	ч-ч	92.73		1					37.09
							1081.33			23057.24	37.09
21	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей труб ЦО	100 м2	0.06	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	43.44		27.29	1185.52	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.22		9.95	2.19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.29	
		Материальные ресурсы			474.93	1	28.5		4.49	127.95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		28.68			782.64	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		18.25			498.04	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					4.9

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
							119.09			2596.33	4.9
22	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ствола мусоропровода	100 м2	0.32	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	231.69		27.29	6322.8	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.17		9.95	11.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.06		27.29	1.53	
		Материальные ресурсы			474.93	1	151.98		4.49	682.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		152.95			4174.06	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		97.33			2656.21	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					26.15
							635.12			13847.11	26.15
23	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей клапана мусоропровода	100 м2	0.15	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	108.6		27.29	2963.81	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.55		9.95	5.47	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.03		27.29	0.72	
		Материальные ресурсы			474.93	1	71.24		4.49	319.87	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		71.7			1956.59	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		45.62			1245.1	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					12.26
							297.71			6490.83	12.26
24	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток на окнах	100 м2	0.4	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	289.61		27.29	7903.5	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	1.47		9.95	14.58	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.07		27.29	1.91	
		Материальные ресурсы			474.93	1	189.97		4.49	852.97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		191.19			5217.57	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		121.67			3320.27	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					32.69
							793.9			17308.88	32.69
ИТОГО по разделу: Ремонт лифтового холла 1 этажа с 1-го по 12-й этаж							61417.79			298572	429.64
		Ремонт лестницы с 1-го по 12-й этажи									
25	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	0.05	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	8.11		27.29	221.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		4.54			123.97	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		3.65			99.62	
		Затраты труда	ч-ч	20.8		1					1.04
							16.31			444.97	1.04
26	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка стен	100 м2	0.05	519.44			5988ТС			

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		Зарплата			114.02	1.15	6.56		27.29	178.92	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.18		9.95	1.82	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.24	
		Материальные ресурсы			402.49	1	20.12		3.6	72.45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		4.34			118.25	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		2.75			75.25	
		Затраты труда	ч-ч	11.99		1.15					0.69
							33.95			446.68	0.69
27	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен	100 м2	5.1	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	1336.81		27.29	36481.53	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	57.57		9.75	561.27	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.89		27.29	24.36	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	5396.21		3.27	17645.6	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		882.88			24093.89	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		561.83			15332.47	
		Затраты труда	ч-ч	25.41		1.15					149.03
							8235.3			94114.76	149.03
28	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.3213	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-4974.05		3.28	-16314.88	
							-4974.05			-16314.88	0
29	Цена поставщика	Краска водоэмульсионная интерьерная, колеруемая	кг	170.85	191.7						
		Материальные ресурсы			191.7	1	32751.95		1	32751.95	
							32751.95			32751.95	0
30	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	102	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	4765.44		1.16	5527.91	
							4765.44			5527.91	0
31	ТСНБр 61-04-07 прим.	Заделка трещин в потолках	100 м2	0.03	3823.41			597ТР			
		Зарплата			2603.72	1	78.11		27.29	2131.67	
		Эксплуатация машин			22.51	1	0.68		12.43	8.39	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.72	1	0.29		27.29	7.96	
		Материальные ресурсы			1197.18	1	35.92		6.5	233.45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55 (79%*0.7)		43.12			1176.8	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		35.28			962.83	
		Затраты труда	ч-ч	290.27		1					8.71
							193.11			4513.13	8.71
32	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными	100 м2	3.05	1418.68			5906ТС			

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		водоэмульсионным и составами улучшенная потолков									
		Зарплата			256.54	1.15	899.81		27.29	24555.93	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	34.43		9.75	335.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.53		27.29	14.57	
		Материальные ресурсы			1153.11	1	3516.99		3.27	11500.54	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		594.23			16216.52	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		378.14			10319.61	
		Затраты труда	ч-ч	28.6		1.15					100.31
							5423.6			62928.26	100.31
33	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.21045	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-3257.98		3.28	-10686.17	
							-3257.98			-10686.17	0
34	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.21045	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	4774.16		6.5	31032.01	
							4774.16			31032.01	0
35	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	61	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	2849.92		1.16	3305.91	
							2849.92			3305.91	0
36	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов	100 м2	0.05	162.24			1092ТР			
		Зарплата			162.24	1	8.11		27.29	221.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (80%*0.7)		4.54			123.97	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45 (50%*0.9)		3.65			99.62	
		Затраты труда	ч-ч	20.8		1					1.04
							16.31			444.97	1.04
37	ТСНБ 15-04-027-05	Шпатлевка откосов	100 м2	0.05	519.44			5988ТС			
		Зарплата			114.02	1.15	6.56		27.29	178.92	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.18		9.95	1.82	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.24	
		Материальные ресурсы			402.49	1	20.12		3.6	72.45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9*0.7)		4.34			118.25	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85*0.9)		2.75			75.25	
		Затраты труда	ч-ч	11.99		1.15					0.69
							33.95			446.68	0.69
38	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная откосов	100 м2	0.15	1295.04			5905ТС			
		Зарплата			227.93	1.15	39.32		27.29	1072.99	
		Эксплуатация машин			9.03	1.25	1.69		9.75	16.51	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.03		27.29	0.72	
		Материальные ресурсы			1058.08	1	158.71		3.27	518.99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		25.97			708.64	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		16.52			450.95	
		Затраты труда	ч-ч	25.41		1.15					4.38
							242.21			2768.08	4.38
39	ТССЦ 1011959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.00945	15481.01			2293РЕС			
		Материальные ресурсы			15481.01	1	-146.3		3.28	-479.85	
							-146.3			-479.85	0
40	ТССЦ 1138023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0.00945	22685.46			13188РЕС			
		Материальные ресурсы			22685.46	1	214.38		6.5	1393.45	
							214.38			1393.45	0
41	ТССЦ 1012430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	3	46.72			1512РЕС			
		Материальные ресурсы			46.72	1	140.16		1.16	162.59	
							140.16			162.59	0
42	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами сапожка	100 м2	0.7	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	372.44		27.29	10163.92	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	8.66		9.75	84.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.12		27.29	3.34	
		Материальные ресурсы			987.47	1	691.23		3.59	2481.51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		245.89			6710.4	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		156.48			4270.25	
		Затраты труда	ч-ч	51.01		1.15					41.06
							1474.7			23710.54	41.06
43	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами балясины	100 м2	0.7	1460.03			5971ТС			
		Зарплата			462.66	1.15	372.44		27.29	10163.92	
		Эксплуатация машин			9.9	1.25	8.66		9.75	84.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.12		27.29	3.34	
		Материальные ресурсы			987.47	1	691.23		3.59	2481.51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		245.89			6710.4	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		156.48			4270.25	
		Затраты труда	ч-ч	51.01		1.15					41.06
							1474.7			23710.54	41.06
44	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей труб ЦО	100 м2	0.055	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	39.82		27.29	1086.73	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.2		9.95	2	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего ч-ч
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.01		27.29	0.26	
		Материальные ресурсы			474.93	1	26.12		4.49	117.28	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		26.29			717.41	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		16.73			456.54	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					4.49
							109.16			2379.97	4.49
45	ТСНБ 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток и мусоропровода	100 м2	0.23	1107.45			6000ТС			
		Зарплата			629.59	1.15	166.53		27.29	4544.51	
		Эксплуатация машин			2.93	1.25	0.84		9.95	8.38	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1.25	0.04		27.29	1.1	
		Материальные ресурсы			474.93	1	109.23		4.49	490.46	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (105%*0.9 *0.7)		109.94			3000.1	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		42 (55%*0.85 *0.9)		69.96			1909.15	
		Затраты труда	ч-ч	71.06		1.15					18.8
							456.49			9952.61	18.8
ИТОГО по разделу: Ремонт лестницы с 1-го по 12-й этажи							54827.47			272554.11	371.3

ИТОГО по смете	116245.26	571126.11
В том числе		
Заработная плата основных рабочих	7235.19	197448.52
Эксплуатация машин	223.83	2192.83
в т.ч. заработная плата машинистов	5.09	138.65
Материалы	100999.34	158979.55
Накладные расходы	4733.63	129181.12
Сметная прибыль	3053.28	83324.09
НДС от суммы ЭМ: (2192.91-138.88)х0,2		410.81
НДС от суммы материалов: 158979.55х0,2		31795.91
НДС от суммы НР: 129181.21х0,1712х0,2		4423.16
НДС от суммы СП: 83324.10х0,15х0,2		2499.72
Общая сумма НДС при УСН		39129.60
Всего по смете		610255.71

Составил: _____

Проверил _____